

荒川中流域に対するRRIモデルを用いた リアルタイム河川水位予測の現場試行

飛島建設 〇木村 圭佑 京都大学 佐山 敬洋 京都大学 菅原 快斗 飛島建設 築地 功





- 1. はじめに
- 2. 試行現場概要
- 3. 荒川中流域におけるRRIモデルの検証
- 4. リアルタイム水位予測システムの構築
- 5. 現場試行とその結果
- 6. おわりに

41. はじめに

- 基本的に河川工事は渇水期に実施⇒工期短縮を目的に出水期にも工事を実施
- 気候変動の影響で局地的集中豪雨の頻発・台 風の大型化による水害リスクが増加
- ・河川工事の安全性確保の観点においては、<u>精</u>度の高い**河川水位予測**と迅速なリスク対応を加えた、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策が重要

本研究では河川水位予測に着目



本研究では


出水期における工事リスクの軽減を目的に、荒川中流域の工事現場を対象として、RRIモデルとMEPSデータによるリアルタイム水位予測システムを構築・試行

実施内容

- ・RRIモデル:過去の降雨・水位データによる予測精度の検証 ⇒現場管理に必要な精度を有しているか
- MEPSデータ: MEPSデータによる予測精度の検証 ⇒事前に水位上昇を予測可能か
- ・システム現場試行:開発システムの活用可能性 ⇒システムが退避判断に使用可能か

2. 試行現場概要

出典:国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所 https://www.ktr.mlit.go.jp/araike/jigyou/naiyou.htm



工事名	R4荒川第二調節池排水門及び 囲繞堤新設工事
発注者	国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所
施工者	飛島建設
施工場所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工期	2022年12月1日~2026年3月31日
l	

土工: 567,200㎡、排水門コンクリート: 9,452㎡他

治水橋 工事現場 一:直轄区間 一:指定区間


荒川中流域に位置する工事現場 治水橋の水位予測をターゲット



(世) 3. 荒川中流域におけるRRIモデルの検証

モデルと降雨・水位データ

- モデル: RRIモデル (降雨流出氾濫モデル)
- ・降雨・水位データ(解析雨量)
 - ①令和元年台風19号、②平成19年台風9号、
 - ③平成29年台風21号



RRIモデルイメージ

治水橋最大水位[2006年(平成18)以降]


洪水名称	治水橋観測所 最大水位(m)	発生日時
令和元年台風19号	13.18	2019/10/13 05:00
平成19年台風9号	10.62	2007/09/07 16:00
平成29年台風21号	9.34	2017/10/23 17:00




(4)3. 荒川中流域におけるRRIモデルの検証

解析結果と実測値の比較(レーダー・アメダス解析雨量)

①令和元年台風19号



②平成19年台風9号



③平成29年台風21号



治水橋における水位の解析結果と実測水位※の比較(※水文・水質データベース)

- 水位の差は0.31m以内
- ピーク時間のずれが4時間以内
- ⇒ピーク到達の24時間前に予測可能

RRIモデルによる水位予測は退避判断に有用



(4)3. 荒川中流域におけるRRIモデルの検証

水位予測を行うには降雨予測データが必要 ⇒MEPS(メソアンサンブル数値予報モデルGPV) を選定

- 5kmメッシュ
- 6時間毎、39時間後までの気象予測
- ・不確実性を考慮し21メンバー コントロールラン1メンバー+摂動ラン20メンバー


水位予測精度 21ケースの水位予測結果の評価方法



(4)3. 荒川中流域におけるRRIモデルの検証

解析結果と実測値の比較 (MEPSデータ)

令和元年台風19号時



ピーク水位到達32時間前 ピーク水位到達44時間前 治水橋における水位の解析結果と実測水位※の比較(※水文・水質データベース)

> 令和元年台風19号時の再現シミュレーションでは 事前の水位上昇を予測可能と判断

0

4. リアルタイム水位予測システムの構築



MEPSデータ



RRIモデル

⇒解析を自動化

21ケース/6時間毎に配信


21ケースの計算を並列化して実施することで解析時間短縮 ⇒気象予測データ受信から1~2時間程度で水位予測結果を 配信するシステムを構築

> 構築したシステムの現場試行を開始 (2024年7月)




(4) 5. 現場試行とその結果

令和6年台風10号		
発生期間	2024年8月22日~9月1日	
最低気圧	935hPa	
最大風速	50m/s	



台風経路図 (速報値)

令和6年台風10号進路 気象庁 令和6年台風第10号による大雨、暴風及び突風 令和6年(2024年)8月27日~9月1日より引用




治水橋で 8月30日午前10時に 最大水位7.45mを記録

(4) 5. 現場試行とその結果

2024年8月28日午後9時からの降雨予測データによる解析

最大水位到達32時間前からの解析




二次退避水位を超える予測結果を確認(1ケース)

5. 現場

5. 現場試行とその結果

2024年8月29日午前9時からの降雨予測データによる解析 最大水位到達20時間前からの解析



気象予測データ受信 29日午後0時30分

解析完了 29日午後1時45分 (ピーク水位到達20時間前)

退避準備水位を超える:19/21


一次退避水位を超える:15/21

二次退避水位を超える:3/21

氾濫注意水位を超える:1/21

二次退避水位を超える予測結果を確認(3ケース)


(4) 5. 現場試行とその結果





メッセージングアプリ

簡略化したグラフ



メールやメッセージングアプリで現場と共有

- 二次退避水位を超過する確率を表示(本例では15%:3/21ケース)
- 提示するケース数を5つに限定(最大水位が1位,6位,11位,16位,21位)

リアルタイムで現場と情報共有する仕組みを構築

46. まとめ

出水期における工事リスクの軽減を目的に、荒川中流域の工事現場を対象として、RRIモデルとMEPSデータによるリアルタイム水位予測システムの構築および試行を実施

- RRIモデル:工事現場の退避判断に有用と判断
- ・MEPSデータ: 不確実性を考慮した水位予測を 実施できることを確認
- ・システム現場試行:情報伝達手法の試行を実施。 <u>退避判断への活用は今後の課題</u>